АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2019 № 1056

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. Сосновоборска на 2018-2020 годы.

На основании Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 « Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. Сосновоборска на 2018-2020 годы (Приложение 1).
2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык).

Глава города С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации
от05 июля 2019г. N1056

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. Сосновоборска на 2018–2020 годы

I. Общие положения

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. Сосновоборска на 2018–2020 годы разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

II. Обоснование необходимости, цели, задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения города Сосновоборска обуславливает необходимость соответствующего развития городской инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объектов города, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением 100% потребителей и с учетом 1974 года ввода в эксплуатацию комплекса сооружений (в том числе группового водозабора инфильтрационного типа, насосных станций первого и второго подъема), а, следовательно, их физический износ и моральное устаревание установленного оборудования приводит к необходимости модернизации и реконструкции данных сооружений.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды.

Необходимость исполнения Концессионером обязательств перед Концедентом по реконструкции Объекта концессионного Соглашения №1 от 04.02.2016 г.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения до и после реализации инвестиционной программы выглядят следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2020 год
1	2	3	4	6
1	Показатели качества питьевой воды			
2	Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0	0
3	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения			
4	Аварийность централизованных систем водоснабжения	%	0	0
5	Продолжительность поставки товаров и услуг	час	8 760	8760
6	Показатель эффективности			
7	Удельный расход электроэнергии, в том числе:			
8	подъем	кВт*ч/куб. м	0,41	0,386
9	передача (транспортировка)	кВт*ч/куб. м	0,44	0,423

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения модернизации и реконструкции комплекса сооружений, обеспечивающих водоснабжение г. Сосновоборск.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить модернизацию и реконструкцию существующих объектов водопроводного хозяйства, повысить их надежность и энергоэффективность.

Целями и задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- реконструкция насосных станций 1-го и 2-го подъема, действующих в составе водопроводного хозяйства с частичной заменой действующих насосов на современные высокоэффективные и реконструкцией запорно-регулирующей и предохранительной арматуры на современную высоконадежную и эффективную водопроводную арматуру (в соответствии с концессионным соглашением №1 от 04.02.2016 г.);
- увеличение надежности работы оборудования.

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на период 2018-2020 гг.:

В данном техническом задании не учитывается, так как резерв мощности существующих водозаборных сооружений и пропускной способности сетей водоснабжения составляет более 30%.

III. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

1. Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого

является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

6) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период срока ее действия;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

8) программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

9) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, который определяется по укрупненным сметным расчетам.

IV. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения города Сосновоборска (в т.ч. с учетом требований концессионного соглашения №1 от 04.02.2016 г.)

№ п/п	Наименование мероприятия
Водоснабжение	
1	Реконструкция насосных станций 1 и 2 подъема, действующих в составе водопроводного хозяйства
1.1	Замена насосного агрегата НХП1-2 Д500/65 на 1Д630-90а с частотным регулированием, с обратным клапаном, заменой запорной арматуры на всасе и напоре с электроприводами.
1.2	Реконструкция перемычки Ду400 с установкой редукционного клапана между напорными трубопроводами Ду1000 и Ду600.
1.3.	Выполнение работ по проектированию и реконструкции узла учета исходной (холодной) воды.

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения города Сосновоборск не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;
- увеличению процента аварийности системы водоснабжения;
- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

V. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».